



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ที่ นศ ๗๘๗๐๓/๑๔๔

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในช่อง หมู่ที่ ๘ - สามแยกด้านดินเหนียว หมู่ที่ ๙









เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในช่อง หมู่ที่ ๘ - สามแยกด้านดินเหนียว หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ที่ ๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในช่อง หมู่ที่ ๘ - สามแยกด้านดินเหนียว หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้างตลอดความยาวที่ซ่อมแซมหรือพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินราคากลางงบประมาณราคากลางทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณราคากลาง ๔๗๒,๑๑๓.๔๑ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในช่อง หมู่ที่ ๘ - สามแยกด้านดินเหนียว หมู่ที่ ๙ ตามรายละเอียดแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

| | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------------|---|--------------------------|
| (ลงชื่อ) |  | ประธานกรรมการ | (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์) | ผู้อำนวยการกองช่าง | | (นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง) | เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ | (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด) | นายช่างโยธาชำนาญงาน | | (นางณัฐกฤตา ตาสา) | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ |
| |  | นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์ | | ๒๕๖๖ | |
| | ผู้อำนวยการกองช่าง | | ที่ร้อยตรี |  | |
| | | | | (ประพันธ์ เพ็งเจริญ) | |
| | | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว | |  | |
| | | | | (นายศรชัย แซ่ม) | |
| | | | | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว | |
| | | | |  | |

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านในช่องหมู่ที่ 8 -สามแยกด้านดินเหนียว หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8-9 ตำบลนาแว อำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย/บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านในช่องหมู่ที่ 8 -สามแยกด้านดินเหนียว หมู่ที่ 9 | 472,113.41 | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 472,113.41 | |
| สรุป | ราคากลาง (472,113.41 บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางงบประมาณงานซ่อมแซมถนน คสล.

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านในช่องหมู่ที่ 8 -สามแยกด้านคืนเหนียว หมู่ที่ 9

จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 61 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 58 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 10 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ลงไหล่ทางด้วยหินหุข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างตลอดความยาวที่ซ่อมแซมผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fb | ราคาต่อหน่วย x Fb | ราคากลาง (บาท) |
|-------|--|-------|-------|--------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1 | งานรื้อผิวจราจร คสล.ที่ชำรุดออกพร้อมขนทิ้ง | ตร.ม. | 596 | 70.00 | 41,720.00 | 1.4054 | 98.38 | 58,633.29 |
| 2 | งานกรดกลิ้งพื้นชั้นทางเดิม | ตร.ม. | 596 | 1.79 | 1,066.84 | 1.4054 | 2.52 | 1,499.34 |
| 3 | งานคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ชม. | ลบ.ม. | 89.4 | 2,760.34 | 246,774.40 | 1.4054 | 3,879.38 | 346,816.74 |
| 4 | ทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 29.8 | 247.64 | 7,379.67 | 1.4054 | 348.03 | 10,371.39 |
| 5 | ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม. | ตร.ม. | 596 | 40.13 | 23,917.48 | 1.4054 | 56.40 | 33,613.63 |
| 6 | เหล็กเสริม DOWEL BAR RB15 มม. | เส้น | 6 | 384.55 | 2,307.30 | 1.4054 | 540.45 | 3,242.68 |
| 7 | เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม. | เส้น | 0 | 457.18 | 0.00 | 1.4054 | 642.52 | 0.00 |
| 8 | ยางมะตอยหอยจอยท์ ขนาดถ่อ่ง 20 กิโลกรัม | ถ่อ่ง | 4 | 289.38 | 1,157.52 | 1.4054 | 406.69 | 1,626.78 |
| 9 | แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม. | แผ่น | 8 | 25.00 | 200.00 | 1.4054 | 35.14 | 281.08 |
| 10 | โหล่ทางหินหุ + ทางขึ้นลง | ลบ.ม. | 14 | 286.64 | 4,012.96 | 1.4054 | 402.84 | 5,639.81 |
| 11 | ประกอบติดตั้งแบบ | ม. | 298 | 21.94 | 6,538.12 | 1.4054 | 30.83 | 9,188.67 |
| 12 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) | ป้าย | 1 | 1,200 | | | | 1,200.00 |
| 13 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1 | 4,459.29 | | | | 4,459.29 |
| | | | | | 292,287.45 | | รวม | 472,113.41 |

สรุป เป็นเงินงบประมาณราคากลางจำนวน 472,113.41 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประปาชำนาญงาน