

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างบุกเบิกถนนสายแยกถนนดำ – สวนยางนายริ่ม ผุดผาด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (บาท)
1.	งานวางป่าขุดต่อ							
	- งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม	2,180	3.21	6,997.80	1.3582	4.3598	9,504.41
	- งานวางป่าขุดต่อขนาดเล็ก	ตร.ม	1,496	4.85	7,255.60	1.3582	6.5873	9,854.55
2.	งานดินถมดินทาง	ลบ.ม	1,276	164.03	209,302.28	1.3582	222.78	284,274.35
3.	งานพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม	358	281.02	100,605.16	1.3582	381.68	136,641.92
4.	งานระบายน้ำ	เมตร	20	2,576.15	51,523	1.3582	3,498.92	69,978.53
	ท่อกลม คสล. Ø 1.00 ม.							
5.	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	เหมาจ่าย	-	-	-	3,000
รวม								513,253.-

สรุปขอใช้ราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)



(นายสุวิทย์ กะตากุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกลักษณ์ อุ่ณนุช)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการบุกเบิกถนนสายแยกถนนคำ — สวนยางนายริ้ม ผุคผาด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. งานวางป่าขุดต่อ

- งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง จำนวน 2,180 ตร.ม ราคา 3.21	=	6,997.-	บาท
- งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก จำนวน 1,496 ตร.ม ราคา 4.85	=	7,255.-	บาท
	รวม	=	14,252.- บาท

2. งานดินถมดินทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	35	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด,ขน)	=	20.18	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 10 กิโลเมตร	=	28.90	บาท/ลบ.ม
	รวม	=	84.08
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 84.08×1.4	=	117.71	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	38.42	บาท/ลบ.ม
ค่าเฉลี่ย	=	7.90	
รวมค่างานต้นทุน	=	164.03	
ปริมาณงานตามสภาพพื้นที่ 1,276 ลบ.ม x 164.03	=	209,302	บาท

3. งานพื้นที่ทางลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	100	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด,ขน)	=	30.47	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 11 กิโลเมตร	=	31.68	บาท/ลบ.ม
	รวม	=	162.15 บาท/ลบ.ม
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.4	=	227.01	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	46.11	บาท/ลบ.ม
ค่าเฉลี่ย	=	7.90	บาท/ลบ.ม
ค่างานต้นทุน	=	381.02	บาท/ลบ.ม
ปริมาณงานตามสภาพพื้นที่ 358 x 281.02	=	100,605	บาท

4. งานระบายน้ำ

ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 20 เมตร


ขุดดิน 60 ลบ.ม @ 20.18 บาท	=	60.54	บาท/เมตร
ค่าท่อ	=	1,705.61	บาท/เมตร

ค่าขนส่ง	=	300	บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ	=	510	บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,576.15	บาท
ปริมาณงานตามสภาพพื้นที่	= 20 x 2,576.15	= 51,523	บาท
รวมค่าแรง 1. งานวางป่าขุดตอ	=	14,252	บาท
2. งานดินถมดินทาง	=	209,302	บาท
3. งานพื้นที่ทางลูกรัง	=	100,605	บาท
4. งานท่อกลม คสล.	=	51,523	บาท
รวม	=	375,682	บาท




(นายสุวิทย์ กะตาคูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกลักษณ์ อุ่นนุช)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง