

แบบสรุปราคารกลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

แบบเลขที่ ยธ. 2/2555

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอนาหวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร	980,842.49	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าครุภัณฑ์	957,862.04	
3	กลุ่มงาน/งาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,941,704.53	
	ราคากลาง	1,940,000	
	ราคากลาง (...1,940,000.- บาท) ตัวอักษร...หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

(.....)

(นายสุวิทย์ กะตาคูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเอกลักษณ์ อุ่หนูช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง หมู่ที่ 7 ตำบลนาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยธ.2/2555

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	770,254.82	1.2734	980,842.49	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
"๑๑"				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				980,842.49	

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 160 ตร.ม. เฉลี่ย 6,130.27 บาท/ตร.ม.

(.....)

(นายสุวิทย์ กะตากล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเอกลักษณ์ อุ่นนุช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตกแต่งห้องประชุม								
1.1	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- งานบุผนังสลดด้านใต้ห้องสูง 1.5"x3" ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 3" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้	13	ตรม.	3,300.00	42,900.00	1,400.00	18,200.00	61,100.00	
	ช่วงบนแบ่ง Pattern ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 6" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้ รายละเอียดดูไม่ได้	96	ตรม.	2,800.00	268,800.00	1,000.00	96,000.00	364,800.00	
	- งานบุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3" ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 3" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้	3.5	ตรม.	2,800.00	9,800.00	1,000.00	3,500.00	13,300.00	
	ช่วงบนแบ่ง Pattern ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 6" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้ รายละเอียดดูไม่ได้	113	ตรม.	300.00	33,900.00	45.00	5,085.00	38,985.00	
	- งานบุผนังด้านหน้าเวที โครงไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3" ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 3" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้	54	ม.	150.00	8,100.00	55.00	2,970.00	11,070.00	
	- งานบุผนังด้านหลังเวที โครงไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3" ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 3" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้	54	ม.	50.00	2,700.00	38.00	2,052.00	4,752.00	
	- งานบุผนังด้านหน้าเวที โครงไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3" ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 3" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้	49	ม.	150.00	7,350.00	38.00	1,862.00	9,212.00	
	- งานบุผนังด้านหลังเวที โครงไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3" ปิดทับด้วยไม้ระแนงเทียม ขนาด 1/2" x 3" ติดเข้าลิ้น พร้อมลงแชลล์คทาไม้	54	ม.	100.00	5,400.00	35.00	1,890.00	7,290.00	
	รวมงานข้อ 1.1				378,950.00		131,559.00	510,509.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปูพื้นพรมทอ	22	ตรม.	420.00	9,240.00	100.00	2,200.00	11,440.00	
	รวมงานข้อ 1.2				9,240.00		2,200.00	11,440.00	
1.3	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดสูงคู่ไม้สักขนาด 1.00 x 2.00 ม. มีมือจับสแตนเลส	1	คู่	25,000.00	25,000.00	600.00	600.00	25,600.00	
	กระจกติดตาย พ่นทรายลายตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- ประตูบานทึบไม้สักขนาด 0.90 x 2.00 ม. ทำสี	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	315.00	315.00	8,815.00	
	มือจับสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	หน้าต่างบานเลื่อนคู่กระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมสีเทา	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	346.50	346.50	4,846.50	
	ขนาด 1.80 x 1.10 ม. มีมือจับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	รวมงานข้อ 1.3				38,000.00		1,261.50	39,261.50	
1.4	งานระบบไฟฟ้า								
1.4.1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟฟ้าไม่มีครอบ ขนาด 1 x 36 W.	3	ชุด	420.00	1,260.00	100.00	300.00	1,560.00	
	- ไฟดาวไม้โลหะขนาด 4" ในหลุมผ้า	21	ชุด	400.00	8,400.00	100.00	2,100.00	10,500.00	
	- ไฟดาวไม้โลหะโถเจาโลหะขนาด 3" ปรับมุม	6	ชุด	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00	
	- ติดตั้งไฟกิ่งติดผนังชนิดส่องบน-ล่าง	6	ชุด	350.00	2,100.00	100.00	600.00	2,700.00	
	รวมยอดยกไป				14,460.00		3,600.00	18,060.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				14,460.00		3,600.00	18,060.00	
-	สวิตซ์ไฟฟ้า	12	ชุด	29.91	358.92	100.00	1,200.00	1,558.92	
-	ปลั๊กไฟฟ้า (สีสายดิน)	6	ชุด	32.71	196.26	100.00	600.00	796.26	
-	งานปรับเดินสาย และติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าเดิม	3	ชุด	20.00	60.00	40.00	120.00	180.00	
-	งานร้อยเดินสาย และติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าเดิม	6	ชุด	20.00	120.00	40.00	240.00	360.00	
-	ตู้ BREAKER 12 ช่อง	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	4,400.00	
-	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8" ยาว 4 เมตร	15	เส้น	38.00	570.00	-	-	570.00	
-	สายไฟ, ข้อต่อท่อ, เทปพันสายและอุปกรณ์รัดสาย อื่นๆ	1	งาน	2,535.52	2,535.52	-	-	2,535.52	
-	ค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้าจากภายนอกอาคาร	1	ระบบ	-	-	-	-	8,822.00	
	รวมงานข้อ 1.4.1				21,700.70		6,760.00	37,282.70	
1.4.2	งานระบบไฟฟ้าเครื่องเสียงและโปรเจ็คเตอร์								
-	ค่าแรงติดตั้งระบบ	1	ระบบ	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
-	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟสัญญาณ ท่อ ข้อต่อ เทปพันสายไฟ ฯลฯ	1	LS	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 1.4.2				20,000.00		30,000.00	50,000.00	
	รวมงานข้อ 1.4							87,282.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการตกแต่งห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเปิดเตล็ด								
	- งานตรึงสตั๊ดเหล็กชนิดไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูป ทึบสี + ติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ทนไฟไม่น้อยกว่า 2.5 ชม.	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	พร้อมติดตั้ง
	- งานลัดขังเหล็กเสริมขนาด 1.20 x 1.60 ม (ตามแบบ)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมงานข้อ 1.5				35,000.00		0.00	35,000.00	
	รวมงานค่าเผิงห้องประชุม		รวม					693,493.20	
2	งานก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บของเก็บน้ำ								
2.1	งานรื้อถอนเพิ่มเติม								
	- งานเจาะรื้อถอนผนังก่ออิฐเดิมออกพร้อมขนย้าย	1	L.S.	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานปรับแก้รอยถอนประตูห้องเก็บของเดิมออกไว้ติดตั้งใหม่	2	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานก่อสร้างคานาเตอร์อ่างล้างหน้า	1	L.S.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.1		รวม		1,500.00		3,000.00	4,500.00	
2.2	งานผนังและตึกแฉกผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	21	ตรม.	156.00	3,276.00	80.00	1,680.00	4,956.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ & ฉาบโครงสร้าง	15	ตรม.	72.00	1,080.00	70.00	1,050.00	2,130.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	64	ตรม.	258.00	16,512.00	120.00	7,680.00	24,192.00	
	รวมงานข้อ 2.2				20,868.00		10,410.00	31,278.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	14	ตรม.	221.00	3,094.00	120.00	1,680.00	4,774.00	
	รวมงานข้อ 2.3				3,094.00		1,680.00	4,774.00	
2.4	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว(บานกลีตไม้) ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	
	งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว(ประตูกลีตไม้) ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2	ชุด			300.00	600.00	600.00	
	- ประตูบานเลื่อนคู่ด้านเดียว(บานกลีตไม้) ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	350.00	350.00	5,350.00	
	- หน้าต่างช่องแสงติดตาย ขนาด 0.80 x 0.40 ม.	1	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- หน้าต่างช่องแสงติดตาย ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	1	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
	รวมงานข้อ 2.4				15,250.00		1,900.00	17,150.00	
2.5	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร	5	ชุด	3,500.00	17,500.00	298.00	1,490.00	18,990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังในเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	298.00	298.00	4,298.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	700.93	1,401.86	298.00	596.00	1,997.86	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- กระเบื้องแบบเบ็ดเตล็ด ขนาด 0.45 x 0.60 ม. เฉียง	2	ที่	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00	
	รวมยอดยกไป				23,881.86		2,594.00	26,475.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	- ตะแกรงน้ำทิ้งทองเหลือง ที่พื้นชนิดกันกลิ่น	5	ชุด	120.00	600.00	-	-	26,475.86	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ที่	350.00	350.00	103.00	103.00	600.00	
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	1	ที่	350.00	350.00	70.00	70.00	453.00	
	- ที่ใส่สบู่	1	ที่	317.76	317.76	103.00	103.00	420.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม.	1	อัน	120.00	120.00	50.00	50.00	420.76	
	- ราวจับกันลื่นสแตนเลสยาว 50 ซม.	2	อัน	190.00	380.00	70.00	140.00	170.00	
	รวมงานข้อ 2.5				25,999.62		3,060.00	29,059.62	
	งานก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บของเป็นห้องน้ำ (2)		รวม					86,761.62	
	รวมงานตกแต่งห้องประชุม (1)		รวม					683,493.20	
	รวมงาน (1) + (2)		รวม					770,254.82	ยอดยกไป ปร.5

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยธ.2/2555


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555


หน่วย/บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	221,730.00	7%	258,251.10	รวมค่าติดตั้ง(21000)
2	งานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	653,842.00	7%	699,610.94	
 ฯลฯ				
รวมค่าก่อสร้าง				957,862.04	



 (นายสุวิทย์ กะตากุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกทัศน์ อุณนุช)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรินทร์ เพ็ชรประสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการตึกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

3	หมวดงานครุภัณฑ์	เมื่อวันที่	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
3.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
-	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 13,000 BTU	1	เครื่อง	22,500.00	-	22,500.00
-	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 18,000 BTU	6	เครื่อง	28,400.00	-	170,400.00
-	รอกถักแมง 2 ชั้น ฝักยางพารา	6	ชุด	4,500.00	-	27,000.00
-	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3	ถัง	610.00	-	1,830.00
	รวมงานข้อ 3.1			221,730.00		221,730.00
3.2	งานครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่					
-	เครื่องขยายเสียง (POWER AMP)	1	เครื่อง	19,200.00	-	19,200.00
-	ปลั๊กไฟใส่ตู้ RACK (AC Power)	1	เครื่อง	3,500.00	-	3,500.00
-	มิกเซอร์ 16 Input (Mixer)	1	เครื่อง	17,430.00	-	17,430.00
-	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง (Equalizer) ขนาด 31 แบนด์	1	เครื่อง	9,900.00	-	9,900.00
-	ตู้ลำโพง ขนาด 6.5 นิ้ว ติดผนัง	8	ตู้	3,800.00	-	30,400.00
-	เครื่องสลับสัญญาณ VGA 8 in/1 out 8 Port	1	เครื่อง	6,630.00	-	6,630.00
-	ตู้เก็บเครื่องเสียงทำจากเหล็ก ฝิวอลูมิเนียม (Rack 27U)	1	ตู้	16,500.00	-	16,500.00
-	โปรเจ็คเตอร์ ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	32,900.00	-	32,900.00
	รวมยอดยกไป			136,460.00	0.00	136,460.00

พร้อมติดตั้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
-	จอร์บภาพมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	1	ชุด	10,700.00	136,460.00	-	0.00	136,460.00	
-	เครื่องแปลงสัญญาณ วีซีดี เป็น สัญญาณ VGA Computer	1	เครื่อง	3,192.00	3,192.00	-	-	3,192.00	
-	เครื่องควบคุม ไมโครโพรเซสเซอร์ไร้สาย, Central Unit	1	เครื่อง	32,700.00	32,700.00	-	-	32,700.00	
-	ไมโครโพรเซสเซอร์ไร้สาย ชุดประธาน Chairman Unit	1	ชุด	22,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00	ครบชุด
-	ไมโครโพรเซสเซอร์ไร้สาย ชุดผู้ร่วมประชุม, Delegates Unit	13	ชุด	21,800.00	283,400.00	-	-	283,400.00	ครบชุด
-	ตัวรับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด	4	ชุด	16,400.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
-	ที่ชาร์จแบตเตอรี่ Battery Charger 8 ก้อน	1	ชุด	35,700.00	35,700.00	-	-	35,700.00	
-	เครื่องเล่น CD/DVD, SACD Player with HDMI USB Host	1	เครื่อง	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
-	ไมโครโพรเซสเซอร์ไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว ไม่กดอย	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
-	ตู้ลำโพงซับขนาด 12 นิ้ว พร้อมภาคขยายเสียงในตัว	2	ตู้	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
-	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 45 นิ้ว	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2				653,842.00			653,842.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์		รวม					875,572.00	ยอดยกไป ป.ร.5