ราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเมรุ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าก่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ถมไหล่ทางทั้งสองข้างด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร ตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด	460	ตร.ม.	0	0	15	6,900	6,900
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	60	ลบ.ม.	1,540	92,400	204	12,240	104,640
3	เหล็กตะแกรงไวร์แมส 04 มม. # @ 0.20 มม.	400	ตร.ม.	35	14,000	3	1,200	15,200
4	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	78	กก.	24	1,872	3	234	2,106
5	ทรายหยาบรองพื้น	25	ลบ.ม.	303	7,575	30	750	8,325
6	ท่อพีวีซีขนาด 3/4 นิ้ว	2	ท่อน	46	92	0	0	92
7	แอลฟัลต์	25	ลิตร	20	500	7	175	675
8	แผ่นโฟม	3	แผ่น	20	60	0	0	60
9	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง	5	ลบ.ม.	353	1,765	57	285	2,050
10	งานแบบเหล็ก (เหมา)	1	จุด	12,000	12,000	0	0	12,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							152,048
	FACTOR F							1.3582
	รวมราคาทั้งสิ้น							206,512
	คิดเป็นราคากลาง							206,000